

KÓTOVANIE NA STRED STĹPIKA

ZOSTAVA STĹPIKOV OPLOTENIA

S1	STĹPIK GALVANIZOVANÝ ⌀ 60 mm, DĹ. 4450 mm	24ks
S2	STĹPIK GALVANIZOVANÝ ⌀ 60mm, DĹ. 1400 mm	30ks

VÝKAZ VÝMER

PLOCHA IHRISKA 33x18 + BRÁNKOVISKO 611m^2

SKLADBA_ZEMNÁ PLÁŇ (207m^2):

1. PODLOŽIE fr. 32-63, 180mm	207m^2 (60t)
2. PODLOŽIE fr.8-16, 90mm	207m^2 (30)
3. PODLOŽIE fr. 0-4, 30mm	207m^2 (10,5t)

SKLADBA_ASFALTOVÁ PLOCHA (416m^2):

1. PODLOŽIE fr.8-16mm, 70mm	416m^2 (62t)
2. PODLOŽIE fr.0-4mm, 30 mm	416m^2 (31t)

POMER PLOCHY NA ASFALTE A NA ZEMNEJ PLÁNI JE ORIENTAČNÝ
- POTREBNÉ UPRESNIŤ PO PREDREALIZAČNOM ZAMERANÍ A OSADENÍ STAVBY

VYBAVENIE IHRISKA

VS	TENISOVÝ STĹPIK AL, výškovo nastaviteľný	2x
FB	FUTBALOVÁ BRÁNA, DEMONTOVATEĽNÁ, 3000x2000x1300mm	2x
BB	BASKETBALOVÝ BOARD	2x

ČIAROVANIE IHRISKA

- MALÝ FUTBAL, VOLEJBAL, NOHEJBAL, BASKETBAL

POZNÁMKA:

- STĹPIKY SÚ ZABETÓNOVANÉ DO PÄTIEK Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, ⌀300 mm, V. 800 mm



ving s.r.o.
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
email: vingving.sk
9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica

Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ - Malá Ida	E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
	ARCHITEKTÚRA
Parc.č.: 129/3	
Autor: Ing. V.Kmeť	Stavebník: Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida
Hlavný inžinier projektu: Ing. V.Kmeť	Miesto stavby: Školská 10, Malá Ida
Zodpovedný projektant: Ing. V.Kmeť	Stavebný objekt: SO-01 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 33X18
Projektant: Ing. V.Kmeť	Stupeň PD: PROJEKT STAVBY PROJEKT NA VYDANIE ROZHODNUTIA O VYUŽITÍ ÚZEMIA
	Dátum: 05/2019
	Zák.číslo: MI3419
Obsah výkresu: ARCHITEKTÚRA	Formát: 4xA4
VRCHNÁ STAVBA	Mierka: 1:100 Číslo výkresu: A-3